

Zmluva o dielo č. 4/SM/2018

uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/91 Zb.
Obchodného zákonníka v platnom znení

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Nitrianska Blatnica
Nitrianska Blatnica 6
956 05 Nitrianska Blatnica
Zastúpený: Mgr. Michal Toman, starosta obce
IČO: 00310824
DIČ: 2021315494
Bankové spojenie: SK: VUB
Číslo účtu: SK72 0200 0000 0000 0332 1192
Zapísaný v OR:

Zhotoviteľ: **STYLE-MONT spol. s r.o**
Mojmírova 25
955 01 Topoľčany
Zastúpený: Ladislav Rybanský, konateľ spoločnosti
IČO: 31429424
DIČ: 2020419599
IČ DPH: SK2020419599
Bankové spojenie: VÚB pobočka Topoľčany
IBAN: SK39 0200 0000 0003 7364 8192
Zapísaný v OR: Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 2686/N

Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky súvisiace s realizáciou diela, vie zabezpečiť všetky požadované materiály a výrobky a disponuje kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné.

Čl. 2. Predmet plnenia zmluvy

- 2.1. **Názov stavby: Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu školského klubu v obci Nitrianska Blatnica**
Miesto stavby: Nitrianska Blatnica
- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých touto zmluvou vykoná pre objednávateľa stavbu v zmysle spracovanej a schválenej projektovej dokumentácie (PD). Objednávateľ sa zaväzuje vykonané práce prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
- 2.3. Zhotoviteľ prevzal od objednávateľa podklady s príslušnými prílohami, na základe ktorých predkladá obstarávateľovi cenovú ponuku na zabezpečenie predmetu obstarávania.
- 2.4. Zhotoviteľ predmet obstarávania ako celok neodovzdá na realizáciu tretej osobe.

- 2.5.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že:
- sa oboznámil s projektom stavby, ktorý predložil zhotoviteľovi objednávateľ
 - na základe predloženého výkazu výmer bola vypracovaná cena diela
- 2.5.2. Zhotoviteľ uvedený v tejto Zmluve súčasne prehlasuje, že:
- z jeho viny nedôjde k úprave takto oceneného výkazu výmer
 - vykoná objednávateľom vyžiadané viac práce, ktoré v priebehu realizácie diela obstarávateľ vyžiada ako zmenu oproti ponukovému rozpočtu, a to po ich špecifikácii a ocenení formou výkazu výmer po odsúhlasení objednávateľom.
- 2.5.3. Objednávateľ prehlasuje, že ním poskytnutý výkaz výmer zodpovedá projektovej dokumentácii a neodlišuje sa od skutočnosti.
- 2.6. Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s technologickými postupmi a pri dodržaní platných legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia, bezpečnosti práce a pod.
- 2.7. Akékoľvek zmeny pri vykonávaní diela podliehajú vzájomnému odsúhlaseniu účastníkov zmluvy formou dodatku k ZoD.
- 2.8. Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu objednávateľa so zhotoviteľom.
- 2.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať celé dielo na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na svoje nebezpečie a vo vlastnom mene.

Čl. 3. Lehota plnenia

- 3.1. Odovzdanie staveniska obstarávateľom bude 5 dní pred zahájením stavebných prác.
- 3.2. Termín splnenia predmetu zmluvy je do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu druhej zmluvnej strany. Zmluva stráca platnosť, ak do 14 dní po podpise jednej zo zmluvných strán nedôjde k podpisu druhej zmluvnej strany.
- 3.2.1. Zhotoviteľ je povinný neodkladne oboznámiť obstarávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehoty plnenia.
- 3.2.2. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť podľa tejto zmluvy riadnym ukončením a odovzdaním diela objednávateľovi v dohodnutom termíne, o čom bude zmluvnými stranami vyhotovený a podpísaný zápis na mieste realizácie prác. Konštrukcie, ktoré budú v priebehu výstavby pri ďalšej činnosti zhotoviteľa zakryté, odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi v priebehu výstavby, a to formou zápisu v stavebnom denníku. Okrem obvyklých preberacích podmienok zhotoviteľ bude dokumentovať kvalitu odovzdaných prác spoplatnenými revíznymi správami, správami o predpísaných skúškach, doloženými atestami alebo certifikátmi zhotoviteľom zabudovaných výrobkov podľa požiadavky objednávateľa a tieto kompletne predloží objednávateľovi pri preberacom konaní stavby.

Čl. 4. Cena diela

- 4.1. Zmluvná cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NRSR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v platnom znení.
- 4.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cena je konečná, stavebné dielo zrealizuje v požadovanej kvalite a v ponúknuťej cene.
- 4.3. Zmluvná cena je stanovená na základe oceneného výkazu výmer, ktorý je neoddeliteľnou časťou tejto zmluvy.
- 4.4. K zmene ceny môže dôjsť:
- a) v prípade rozšírenia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa
 - b) pri zmene technického riešenia požadovaného objednávateľom
 - c) pri zmene zákonnej sadzby DPH
- 4.5. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.
- 4.6. Postup úpravy ceny pri rozšírení predmetu zmluvy bude nasledovný:
- každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmer bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj projektanta
 - v prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou vypracuje zhotoviteľ ponukový rozpočet
 - zhotoviteľ predloží rozpočet objednávateľovi na odsúhlasenie. Podpísaný ponukový rozpočet oboma zmluvnými stranami bude podkladom pre zmenu ceny diela.
- 4.7. Zmluvná cena je:

Cena bez DPH	129.086,86 €
DPH 20 %	25.817,37 €
Cena celkom s DPH	154.904,23 €

/Slovom: jednostopäťdesiatštyritisíc deväťstoštyri eur 23 centov/

- 4.8. Do ceny diela sú zarátané všetky náklady súvisiace s predložením cenovej ponuky.
- 4.9. Zhotoviteľ sa neodvolateľne zaväzuje, že vykoná zmluvné práce a prijme realizácie v rámci tejto zmluvy za zmluvnú cenu.
- 4.10. V cene diela sú zohľadnené všetky sťažené podmienky realizácie diela.
- 4.11. Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú pevné a nerevidovateľné, tak ako sú uvedené v ponuke uchádzača.
- 4.12. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú príčinu za účelom zvýšenia ceny.
- 4.13. Objávateľ sa zaväzuje k nutnej súčinnosti pri zabezpečení napojenia na dodávky energií, vody a prístupu k predmetu plnenia zmluvy aj voči tretím stranám.
- 4.14. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchyľne od schválenej projektovnej dokumentácie alebo bez príkazu obstarávateľa, nebudú obstarávateľom uhradené.

Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok. Zhotoviteľ bude fakturovať predmet zákazky postupne mesačne po protokolárnom odovzdaní časti predmetu zákazky na základe preukázateľne uskutočnených prác, ktorých vecnosť bude potvrdená stavebným dozorom objednávateľa.
- 5.2. Zhotoviteľ 1x mesačne vystaví faktúru za vykonané práce v troch rovnopisoch. Okrem všeobecných náležitostí podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov, musí faktúra obsahovať jednotlivé výmery zrealizovaných prác a ich ceny. Tieto práce musia byť pred vystavením faktúry premerané a odsúhlasené zástupcom obstarávateľa.
- 5.3. Lehota splatnosti všetkých vystavených faktúr zhotoviteľom je 30 dní od jej vystavenia objednávateľovi.
- 5.4. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, je objednávateľ oprávnený túto faktúru v lehote splatnosti vrátiť zhotoviteľovi. Lehota splatnosti v tomto prípade začne plynúť od doručenia novej správne vystavenej faktúry objednávateľovi.
- 5.5. Pri zmene rozsahu predmetu zmluvy a z toho vyplývajúce zmeny v cene diela sa aplikujú po vykonaní týchto prác.
- 5.6. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo, že v prípade nerealizovania stavby alebo nerealizovania časti stavby si bude uplatňovať jemu spôsobené náklady v súvislosti s predmetom plnenia zmluvy.

Čl. 6. Záruka a zodpovednosť za vady diela

- 6.1. Kvalita zhotoveného diela bude v súlade so záväznými STN a odbornými normami, právnymi predpismi a zodpovedá účelu, pre ktorý sa dielo obvykle užíva.
- 6.2. Záruka za vykonané práce je v dĺžke 24 mesiacov, na výrobky podľa záruky výrobcu - min. 24 mesiacov (okrem dodávok a zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záruku a spolupôsobenie pri realizácii prác, ktoré zabezpečí svojpomocne) a začína plynúť odo dňa odovzдания objednávateľovi.
- 6.3. Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie závady.
- 6.4. Prípadnú reklamáciu vady diela je obstarávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady písomnou formou na adresu zhotoviteľa.
- 6.5. Reklamované vady, ktoré označí objednávateľ za havarijné, je zhotoviteľ povinný odstrániť do 48 hodín od ich nahlásenia. Sú to najmä tie závady, na základe ktorých nemôže obstarávateľ dielo užívať a hrozí mu majetková ujma (prasknuté potrubia, nefunkčné kúrenie, zatekanie apod.).
- 6.6. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schválenej projektovej dokumentácie, prípadne odsúhlasených zmien objednávateľom alebo stavebným dozorom objednávateľa.

Čl. 7. Majetkové sankcie

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

- 7.1 V prípade, že zhotoviteľ z jeho viny sa dostane do omeškania s odovzdaním diela, je povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.

- 7.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do odstránenia poslednej chyby diela.
- 7.3 V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr je zhotoviteľ oprávnený vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl. 8. Podmienky uskutočnenia prác

- 8.1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi celé stavenisko nezaťažené právami tretích osôb najneskôr 5 dní pred zahájením stavebných prác.
- 8.2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko písomne.
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku neustále poriadok a čistotu, udržiavať nepretržite v čistote príjazdové všetky komunikácie, udržiavať opltenie v bezchybnom stave, dôsledne dbať na hygienu sociálnych zariadení staveniska, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia osôb pri práci, dodržiavať a zabezpečovať požiarne bezpečnosť a prevenciu, riadne uskladňovať materiály a ich ochranu proti poškodeniu a odcudzeniu.
- 8.4. Objednávateľ je povinný oboznámiť zhotoviteľa so všetkými podzemnými inžinierskymi sieťami na pozemkoch súvisiacich s realizovaním predmetu diela. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré neboli vytýčené objednávateľom zhotoviteľ nezodpovedá. Zhotoviteľ poskytne súčinnosť pred začatím prác upozorniť objednávateľa na všetky pre neho známe podzemné inžinierske siete, resp. iné prekážky.
- 8.5. Zhotoviteľ označí stavbu predpísaným spôsobom.
- 8.6. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky stavebného dozoru.
- 8.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení a prevzatí všetkých prác vypratáť stavenisko do 14 dní.
- 8.8. Obe zmluvné strany strpia výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s vykonávaním prác kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy vykonávané v zmysle platnej legislatívy.

Čl. 9. Odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, riešenie sporov

- 9.1. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:
- keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác jemu zverených
 - z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, podvodu, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov alebo odmietnutia sa prispôbiť požiadavkám objednávateľa dojednaných v zmluve.
- Zhotoviteľovi v týchto prípadoch vzniká nárok na náhrady škody a objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi čiastku zodpovedajúcu cene už kvalitne vykonaných prác.
- 9.2. Všetky spory a rozdiely názorov, ktoré vzniknú zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou v ďalšom priebehu realizácie prác, sa budú riešiť v prvom rade rokovaním medzi zmluvnými stranami, ďalej odbornou expertízou súdnych znalcov, s ktorými budú súhlasiť obidve zmluvné strany. Ak sa zmluvné strany nedohodnú ani na úrovni štatutárnych zástupcov, obrátia sa strany s doriešením sporu na príslušný súd.

- 9.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Čl. 10 . Právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy

- 10.1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob vykonávania diela počas celej realizácie. O priebehu kontroly bude vykonávať zápisy do stavebného denníka, ktorý založí a bude viesť až do úplného ukončenia stavbyvedúci zhotoviteľ. Stavebný denník bude cez pracovnú dobu vždy k dispozícii objednávateľovi.
Zhotoviteľ je povinný priebežne a na každé požiadanie určenému pracovníkovi objednávateľa podávať informácie, vysvetlenie, údaje a pod. a taktiež odsúhlasovať vzájomne dohodnuté dokumenty preukazujúce kvalitu vykonaného diela.
Zápisy v stavebnom denníku nemôžu meniť ustanovenia tejto zmluvy.
Stavebný denník musí obsahovať odnímateľné (oddeliteľné) kópie prepisov listov, a to originál a minimálne dve kópie.
Zhotoviteľ je povinný predkladať stavebnému dozoru denné zápisy najmenej týždenne.
- 10.2. Zmeny a zrušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy je možné uplatniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme písomného dodatku, ktorý sa stáva nedeliteľnou súčasťou zmluvy a nadobúda platnosť podpisom obidvoch zmluvných strán.
- 10.3. Zápisy, dohody podpísané štatutárnymi zástupcami sa stávajú súčasťou zmluvy len ak to bude v nich uvedené.
- 10.4. K zmenám, dodatkom k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne do 5 dní, alebo ihneď zápisom do stavebného denníka.
- 10.5. Ak nie je v zmluve stanovené inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.
- 10.6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba číselne označenými dodatkami, podpísanými štatutárnymi zástupcami obidvoch strán.
- 10.7. Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali pred jej podpisom, že bola uzatvorená po vzájomnom prejednaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripojujú svoje podpisy.

V Nitra-Blatnica dňa 17. 07. 2018

V Topolčanoch, dňa 16.7.2018



SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: K2_7b1

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu školského klubu v obci Nitrianska Blatnica

JKSO:
Miesto: k.ú. Nitrianska Blatnica

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
obec Nitrianska Blatnica

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
STYLE-MONT spol. s r.o.

IČO: 31429424
IČO DPH: SK2020419599

Projektant:
K2 atelier, s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	129 086,86
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	129 086,86
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	129 086,86	25 817,37
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	154 904,23
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka


Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: K2_7b1
Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu školského klubu v obci Nitrianska Blatnica
Miesto: k.ú. Nitrianska Blatnica Dátum: 10.7.2018
Objednávateľ: obec Nitrianska Blatnica Projektant: K2 atelier, s.r.o.
Zhotoviteľ: STYLE-MONT spol. s r.o. Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtov

01	SO 01 - Školský klub - Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu	129 086,86	154 904,23
----	--	------------	------------

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
---------------------------------------	------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	129 086,86	154 904,23
-----------------------------------	------------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu školského klubu v obci Nitrianska Blatnica
Objekt: 01 - SO 01 - Školský klub - Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu

JKSO:
Miesto: k.ú. Nitrianska Blatnica

KS:
Dátum: 10.07.2018

Objednávateľ:
obec Nitrianska Blatnica

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
STYLE-MONT spol. s r.o.

IČO: 31429424
IČO DPH: SK2020419599

Projektant:
K2 atelier, s.r.o.

IČO: 36809306
IČO DPH: SK2022421269

Spracovateľ:
Béger

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 129 086,86
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 129 086,86

DPH základná	20,00%	z	129 086,86	25 817,37
znižená	20,00%	z		

Cena s DPH v EUR 154 904,23

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ

STYLE-MONT
s.r.o.
Blatnica

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu školského klubu v obci Nitrianska Blatnica

Objekt: 01 - SO 01 - Školský klub - Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu

Miesto: k.ú. Nitrianska Blatnica

Dátum: 10.07.2018

Objednávateľ: obec Nitrianska Blatnica

Projektant: K2 atelier, s.r.o.

Zhotoviteľ: STYLE-MONT spol. s r.o.

Spracovateľ: Béger

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	43 723,35
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	877,12
4 - Vodorovné konštrukcie	819,80
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	31 097,63
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 965,39
99 - Presun hmôt HSV	963,41
PSV - Práce a dodávky PSV	76 621,39
733a - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie a kotol	13 680,92
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 075,61
712 - Izolácie striech	8 371,82
713 - Izolácie tepelné	10 494,91
723 - Plynoinštalácia	812,44
725 - Zdravotechnika	3,90
762 - Konštrukcie tesárske	1 111,30
764 - Konštrukcie klampiarske	6 064,03
766 - Konštrukcie stolárske	34 335,29
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	17,43
776 - Podlahy povlakové	629,83
783 - Dokončovacie práce	23,90
M - Práce a dodávky M	8 742,12
21-M - Elektromontáže	7 926,52
HAG - Bleskozvod	815,60

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 129 086,86

ROZPOČET

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu školského klubu v obci Nitrianska Blatnica

Objekt: 01 - SO 01 - Školský klub - Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu

Miesto: k.ú. Nitrianska Blatnica

Dátum: 10.07.2018

Objednávateľ: obec Nitrianska Blatnica

Projektant: K2 atelier, s.r.o.

Zhotoviteľ: STYLE-MONT spol. s r.o.

Spracovateľ: Béger

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 43 723,35

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 877,12

1	K	311275653	Murivo nosné (m3) z tvárníc hr. 375 mm P2-440 HL, na MVC	m3	4,830	135,600	654,95
2	K	317162103a	Keramický preklad, dĺžky 1500 mm	ks	1,000	14,960	14,96
3	K	342273100	Priečky z tvárníc PORFIX hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (100x250x500)	m2	11,700	17,710	207,21

4 - Vodorovné konštrukcie 819,80

4	K	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20 - navýšenie atiky - detail A	m3	3,671	103,060	378,33
5	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	21,850	6,730	147,05
6	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	21,850	2,380	52,00
7	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,197	1 230,520	242,41

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 31 097,63

8	K	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien, Regulátor nasiakavosti	m2	23,400	0,850	19,89
9	K	612465181	Vnútorná omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	m2	23,400	4,960	116,06
10	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	23,400	4,670	109,28
11	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	656,280	10,780	7 074,70
12	K	622466141	Stierka vonkajších stien vyrovnávací, strojné miešanie, ručne nanášaná hr.3 mm	m2	531,245	5,840	3 102,47
13	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	14,080	9,130	128,55
14	K	622491136	Hĺbková penetrácia podkladu	m2	638,740	1,320	843,14
15	K	625250153	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámo s prikotvením - detail B	m2	17,540	29,320	514,27
16	K	625251231a	Kontaktný zateplovací systém hr. 50 mm - (EPS-F) - detail B	m2	9,120	23,160	211,22
17	K	625251256	Kontaktný zateplovací systém hr. 160 mm POLYSTYRÉN (biely EPS-F), zatĺkacie kotvy	m2	440,035	27,450	12 078,96
18	K	625251360	Kontaktný zateplovací systém hr. 160 mm - MINERÁL, zatĺkacie kotvy - požiarne zábrana	m2	47,360	48,920	2 316,85
19	K	625251382	Kontaktný zateplovací systém hr. 50 mm - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN (XPS) bez vrchnej omietky - sokel	m2	43,850	20,680	906,82
20	K	625251422	Kontaktný zateplovací systém hr. 30 mm - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN (XPS) bez vrchnej omietky - ostenia	m2	93,415	21,180	1 978,53
21	K	632450295	Samonivelizačná podlahová stierka Nivello 30, triedy CT-C25-F7, hr. 5 mm	m2	74,910	12,950	970,08
22	K	632451034	Vyrovnávací poter stropov MC 15 v ploche hr. nad 40 do 60 mm (podkladný)	m2	74,910	7,680	575,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	642944121	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m ²	ks	1,000	45,900	45,90
24	M	5533108720	Kovová zárubňa šírky 300-1195 mm, výšky 500-1970 a 2100 mm, dvojdielne na dodatočnú montáž	ks	1,000	105,600	105,60

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 965,39

25	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m ²	701,520	1,340	940,04
26	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m ²	1 403,040	0,950	1 332,89
27	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m ²	701,520	1,150	806,75
28	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m ²	701,520	1,000	701,52
29	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	m ²	701,520	0,250	175,38
30	K	953945102	BAUMIT Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	85,800	5,800	497,64
31	K	953945111	Rohová lišta hliníková	m	218,400	2,100	458,64
32	K	953995113	Rohová lišta z PVC	m	266,110	2,100	558,83
33	K	953995115a	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	107,550	2,950	317,27
34	K	953995116a	Okenný profil s páskou - APU	m	269,110	1,980	532,84
35	K	953995222	BAUMIT Ukončovací profil pri oplechovaní (plastový)	m	88,800	6,980	619,82
36	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m ²	2,200	2,150	4,73
37	K	968061112a	Vyvesenie dreveného okenného krídla do sutí	ks	220,000	0,300	66,00
38	K	968061126	Vyvesenie dreveného dverného krídla do sutí plochy nad 2 m ² , -0,02700t	ks	4,000	1,150	4,60
39	K	968062355a	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených -0,06200t	m ²	211,875	5,800	1 228,88
40	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m ² , -0,06300t	m ²	7,770	12,650	98,29
41	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	17,785	9,350	166,29
42	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	17,785	17,650	313,91
43	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	17,785	12,250	217,87
44	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (15 km)	t	266,775	0,350	93,37
45	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	17,785	7,980	141,92
46	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	35,570	1,020	36,28
47	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	17,785	36,640	651,64

99 - Presun hmôt HSV

963,409

48	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	48,657	19,800	963,41
----	---	-----------	---	---	--------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

76 621,39

733a - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie a kotol

13 680,92

49	K	713482112	Montáž trubíc z PE, hr. do 10 mm, vnút. priemer 42-70	m	40,000	2,950	118,00
50	M	283PC007	Tubolít S izolácia d42 hr. 9mm	m	40,000	0,980	39,20
51	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr. 30 mm, vnút. priemer do 38	m	40,000	2,950	118,00
52	K	731PC001	Montáž kotla	SUB	1,000	102,600	102,60
53	M	484716001	kotol Vaillant ecoTEC plus VU INT 466/4-5 44 kW s ekviterm. reguláciou	ks	2,000	2 030,800	4 061,60
54	M	484716003	D+M regulácia - kaskáda 2*45KD (vrátane čidiel a snímačov)	ks	1,000	452,600	452,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	M	484716004	D+M ekvitermická regulácia MTR01 (vrátane čidiel a snímačov)	ks	1,000	198,200	198,20
56	M	484716005	D+M kominový zberač 2*45KD	ks	1,000	509,600	509,60
57	M	484716006	D+M komin vertikálny DN 125 - 13m	ks	1,000	603,420	603,42
58	M	484716007	D+M zberač s anuloidom Thermsetline 2*45KD	ks	1,000	697,800	697,80
59	M	484716008	D+M čerpadlové skupiny - rozdeľovač na Zokruhy	ks	1,000	183,600	183,60
60	M	484716009	D+M čerpadlové skupiny - uchyťavacie konzoly	ks	1,000	27,600	27,60
61	M	484716010	D+M čerpadlové skupiny - servopohon s mont. sadou	ks	2,000	163,800	327,60
62	M	484716011	D+M dopl. a úprava vody (AFK2, TDS1)	ks	1,000	703,600	703,60
63	M	484716012	D+M neutralizačný box do 200kW	ks	1,000	201,200	201,20
64	M	484716013	D+M prečerpávacie zariadenie na kondenzát	ks	1,000	81,060	81,06
65	M	484716015	D+M guľový kohút DN 25	ks	11,000	13,900	152,90
66	M	484716016	D+M guľový kohút DN 50	ks	3,000	27,420	82,26
67	M	484716017	D+M priame šroubenie DN 50	ks	2,000	18,600	37,20
68	M	484716018	D+M priame šroubenie DN 25	ks	2,000	6,420	12,84
69	M	484716019	D+M spätný ventil DN 25	ks	3,000	8,750	26,25
70	M	484716020	D+M spätný ventil DN 50	ks	1,000	20,400	20,40
71	M	484716021	D+M teplomer	ks	3,000	13,700	41,10
72	M	484716022	D+M tlakomer	ks	3,000	16,800	50,40
73	M	484716023	D+M automatický odvzduš. ventil	ks	2,000	9,600	19,20
74	M	484716024	D+M vypustací kohút DN 15	ks	5,000	6,300	31,50
75	M	484716025	D+M filter DN 15	ks	2,000	17,400	34,80
76	M	484716026	D+M poistný ventil 3bar DN 25	ks	1,000	33,250	33,25
77	M	484716027	D+M expanzná nádoba 80l tlakova s membránou 1,5bar Flamco	ks	1,000	176,900	176,90
78	M	484716028	D+M trojcestný prepínací ventil DN 25	ks	2,000	73,600	147,20
79	M	484716030	D+M obehové čerpadlo Grundfos Magma 25-60	ks	1,000	608,900	608,90
80	M	484716032	D+M príruha DN 50	ks	6,000	12,680	76,08
81	M	484716033	D+M uzatváracia klapka DN 50	ks	2,000	29,400	58,80
82	K	76781PC001	D+M vetracích mriežok vrátane oplechovania	ks	2,000	39,600	79,20
83	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	100,000	8,490	849,00
84	M	5539539400	Konzola montážna č 12 dl 800 mm	ks	20,000	24,600	492,00
85	K	783414040	Nátery kov.potr.a armatúr olejové farby slon. kosti do DN 50 mm jednonás. so základ. náterom	m	650,000	1,230	799,50
86	K	97908PC001.1	Odvoz vybúraných hmôt	t	4,903	13,600	66,68
87	K	97908PC002.1	Poplatok za zneškodnenie vybúraných hmôt	t	4,903	36,630	179,60
88	K	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	0,406	33,200	13,48
89	K	998731193	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	t	3,000	52,600	157,80
90	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie kúrenia	hod	72,000	14,000	1 008,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 075,61

91	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	74,910	0,190	14,23
92	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,022	1 706,600	37,55
93	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	149,820	3,620	542,35
94	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	172,293	2,670	460,02
95	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,733	2,000	21,47

712 - Izolácie striech

8 371,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
96	K	712370550a	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou FATRAFOL vrátane doplnkov	m2	479,565	6,900	3 309,00
97	M	2830010961	FATRAFOL 807 hydroizolačná fólia vrátane doplnkov	m2	503,543	9,650	4 859,19
98	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	96,968	2,100	203,63

713 - Izolácie tepelné

10 494,91

99	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	74,910	0,720	53,94
100	M	2837577008	Krycia PE fólia 0,12 mm, šírka 2 m, balenie 100 m2, izolácie	m2	86,147	0,650	56,00
101	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	74,910	0,690	51,69
102	M	2837653419	EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 50 mm	m2	76,408	3,500	267,43
103	K	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	466,500	7,140	3 330,81
104	M	2837653422	EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	951,660	3,920	3 730,51
105	K	713144090	Montáž tepelnej izolácie z XPS prikotvením - atika - detail A	m2	46,160	6,140	283,42
106	M	2837650030	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm	m2	48,468	5,920	286,93
107	K	713191126	Izolácie tepelné, doplnky - striech prekrytím ochrannou geotextíliou 200 b/m2	m2	933,000	2,490	2 323,17
108	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	111,023	1,000	111,02

723 - Plynoinštalácia

812,44

109	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	8,000	2,650	21,20
110	K	230230020	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 150	m	1,500	2,930	4,40
111	K	230230076	Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 200	m	8,500	0,500	4,25
112	K	723150303	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 25/2,6	m	15,000	7,950	119,25
113	K	723150305	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 38/2,6	m	20,000	9,800	196,00
114	K	723150317	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 159/4,5	m	1,500	37,600	56,40
115	K	723150365	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych,chránička D 38/2,6	m	1,000	7,950	7,95
116	K	723150367	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych,chránička D 57/2,9	m	1,000	12,350	12,35
117	K	723239101	Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 1/2	ks	3,000	2,700	8,10
118	M	5517400830	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1/2" plyn	ks	3,000	3,380	10,14
119	K	723239103	Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 1	ks	2,000	3,410	6,82
120	M	5517400910	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1" plyn	ks	2,000	5,790	11,58
121	K	723239104	Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 5/4	ks	1,000	4,660	4,66
122	M	5517400930	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 5/4" plyn	ks	1,000	11,360	11,36
123	K	723290823	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 24 m	t	0,149	57,600	8,58
124	K	732199100	Montáž orientačného štítka	sub	5,000	2,050	10,25
125	K	7344PC001	Tlakomer rozsah 0-6kPA	ks	1,000	92,600	92,60
126	K	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	23,000	1,950	44,85
127	K	783426360	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 150 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základ. náter	m	1,500	3,450	5,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
128	K	97908PC001	Odvoz vybúraných hmôt	t	0,149	56,800	8,46
129	K	97908PC002	Poplatok za zneškodnenie vybúraných hmôt	t	0,149	26,300	3,92
130	K	998723103	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,190	21,800	4,14
131	K	HZS-001	Revízie	hod	8,000	20,000	160,00

725 - Zdravotníka

3,90

132	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000	3,860	3,86
133	K	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,040	1,000	0,04

762 - Konštrukcie tesárske

1 111,30

134	K	762351130a	Montáž nadstrešných konštrukcií svetlíkov, z hraneného reziva nad 144 do 224 cm ² - detail B	m	91,200	3,790	345,65
135	M	6051573201	Drevený hranol 100x140 mm vrátane impregnácie	m ³	1,341	245,800	329,62
136	K	762421305a	Obloženie atiky z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm - detail A	m ²	20,250	12,450	252,11
137	K	762421305b	D+MTZ neutrálneho silikónového tmelu s PE povrazcom - atika	m ²	45,000	2,980	134,10
138	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	9,965	5,000	49,83

764 - Konštrukcie klampiarske

6 064,03

139	K	764321220	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapový plechu	m	45,000	17,050	767,25
140	K	76432382a	Demontáž odkvapového plechu -0,00260t	m	45,000	0,700	31,50
141	K	764352227	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	45,000	20,440	919,80
142	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	45,000	0,810	36,45
143	K	764358204	Hák pre medzistrešné alebo zaatikové žľaby r.š. 1400 mm	ks	50,000	9,450	472,50
144	K	764359213	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	ks	4,000	21,600	86,40
145	K	764410450	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 320 mm	m	115,500	14,970	1 729,04
146	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	115,500	0,850	98,18
147	K	7644214501	Oplechovanie výčnelkov na fasáde z pozinkovaného farbeného PZf plechu	m	2,500	14,800	37,00
148	K	764421850a	Demontáž oplechovania výčnelkov na fasáde	m	2,500	0,850	2,13
149	K	764430240	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	44,250	21,600	955,80
150	K	76443084a	Demontáž oplechovania atiky rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	44,250	0,950	42,04
151	K	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, -0,00290t	ks	4,000	1,630	6,52
152	K	764454254	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm	m	33,600	19,800	665,28
153	K	764454442	Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	18,000	2,350	42,30
154	M	5534415900	Odkvapové systémy - POZINK farb., objímka lisovaná, D 120 mm, 200 mm šrobovací hrot, č. ODSH 120	ks	18,000	3,160	56,88
155	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	33,600	0,900	30,24
156	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	56,492	1,500	84,74

766 - Konštrukcie stolárske

34 335,29

157	K	766621081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	701,100	9,760	6 842,74
-----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
158	M	6114197001	Plastové okno 7KR OS 2100x3550 mm, izolačné trojsklo, biele ozn. A	ks	2,000	930,000	1 860,00
159	M	6114197002	Plastové okno 6KR OS 2700x2100 mm, izolačné trojsklo, biele ozn. B	ks	26,000	686,000	17 836,00
160	M	6114197003	Plastové okno 3KR OS 2700x1200 mm, izolačné trojsklo, biele ozn. C	ks	8,000	396,000	3 168,00
161	M	6114197004	Plastové okno 6KR OS 2600x2100 mm, izolačné trojsklo, biele ozn. D	ks	1,000	674,000	674,00
162	M	6114197005	Plastové okno 8KR OS 3550x2100 mm, izolačné trojsklo, biele ozn. E	ks	1,000	924,320	924,32
163	M	6114197006	Plastové okno 12KR OS 5100x2100 mm, izolačné trojsklo, biele ozn. F	ks	1,000	1 287,500	1 287,50
164	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, vrátane kovania - ozn. 3	ks	1,000	17,600	17,60
165	M	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	1,000	26,340	26,34
166	M	6117103100	Dvere drevené vnútorné jednokrídlové, plné, 800x1970 mm - ozn. 3	ks	1,000	62,600	62,60
167	K	766662112a	Montáž plastových dverí kompletizovných so zárubňou, dvojkridlové	ks	2,000	51,600	103,20
168	M	6114122901	Plastové vonkajšie dvere 1500/2100+400 mm, dvojkridlové, biele, presklené ozn. 1	ks	1,000	561,000	561,00
169	M	6114122902	Plastové vonkajšie dvere 1500/2100+675 mm, dvojkridlové, biele, presklené ozn. 2	ks	1,000	636,800	636,80
170	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	335,193	1,000	335,19

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

17,43

171	K	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	3,975	4,340	17,25
172	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,179	1,000	0,18

776 - Podlahy povlakové

629,83

173	K	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	299,920	2,100	629,83
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	--------

783 - Dokončovacie práce

23,90

174	K	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcii ocelovou kefou	m2	2,880	1,550	4,46
175	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	2,880	4,750	13,68
176	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	2,880	2,000	5,76

M - Práce a dodávky M

8 742,12

21-M - Elektromontáže

7 926,52

177	K	210010004	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 29 mm	m	6,000	0,600	3,60
178	K	210010313	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	6,000	2,200	13,20
179	K	210220021	Označov.štitok PVC	ks	6,000	0,710	4,26
180	K	210220022	Uzemňovacie vedenie FeZn D 10 mm	m	38,000	1,330	50,54
181	K	210220022.1	Uzemňovacie vedenie FeZn 30/4mm	m	120,000	1,030	123,60
182	K	210220101	Zvodový vodič na povrch ALMGSI 8mm	m	216,000	4,030	870,48
183	K	210220231	Zachyt.tyč včít.upevnenia do 3 m dĺžky tyče	ks	1,000	17,300	17,30
184	K	210220300	Bleskozvodová svorka SP1	ks	2,000	2,510	5,02
185	K	210220301	Bleskozvodová svorka SS	ks	34,000	2,510	85,34
186	K	210220302	Bleskozvodová svorka SZ	ks	6,000	2,510	15,06
187	K	210220303	Bleskozvodová svorka SK	ks	2,000	2,510	5,02
188	K	210220304	Bleskozvodová svorka SR 03	ks	7,000	3,350	23,45
189	K	210220306	Bleskozvodová svorka SO	ks	6,000	2,710	16,26
190	K	210220307	Bleskozvodová svorka SJ 01	ks	1,000	3,350	3,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
191	K	210220309	Bleskozvodová svorka SR 02	ks	8,000	3,390	27,12
192	K	210220361	Podpera vedenia PV 21	ks	152,000	0,610	92,72
193	K	210290135	Výmena žiarovky E14, E27 za LED svetelný zdroj, interierové sviet. nástenné, stropné	ks	52,000	2,040	106,08
194	M	3480571050	LED žiarovka plochá teplá biela 30W E14 (54 LED)	ks	47,000	26,300	1 236,10
195	M	3480571160	LED žiarovka plochá 20W teplá biela	ks	5,000	16,600	83,00
196	K	210290592a	Výmena žiarivkových svietidiel a trubic dl. 150 cm IP65	ks	42,000	10,300	432,60
197	M	3483401030a	Žiarivkové svietidlo dl 150 cm s LED trubicami T8 44 W, IP65, VVG, D=480mm	ks	42,000	49,800	2 091,60
198	K	210990035	Kapsa pre krabicu 68	ks	6,000	1,420	8,52
199	K	21099005s	Drážka pre kábel 30x50 mm	m	48,000	1,350	64,80
200	K	210-DEM	Demontáž jestvuj.bleskozvodu	kpl	1,000	180,000	180,00
201	K	210-HZS	Revízia správa	ks	1,000	400,000	400,00
202	K	2199011	PPV	%	3,000	5,200	15,60
203	K	460200153	Výkop ryhy š.35/80cm ručne	m	142,000	9,800	1 391,60
204	K	4605600153	Zához ryhy š.35/80cm ručne	m	142,000	2,900	411,80
205	K	4606560015	Rozobranie a znovuzriadenie spevnenej plochy	m2	4,500	33,000	148,50

HAG - Bleskozvod

815,60

206	M	1561522500	Zvodový vodič na povrch ALMGSI 8mm	m	148,000	0,850	125,80
207	M	1561522501	Zvodový vodič na povrch ALMGSI 8mm izolovaný	m	68,000	0,910	61,88
208	M	1561523500	Uzemňovacie vedenie FeZn D 10 mm	m	38,000	1,100	41,80
209	M	1561523501	Uzemňovacie vedenie FeZn 30/4mm	m	120,000	1,210	145,20
210	M	1561523501.1	Označov. štítok PVC	ks	6,000	0,750	4,50
211	M	3540501100	Podpera vedenia PV 21	ks	152,000	1,800	273,60
212	M	3540300400	HR- Zberná tyč JP15	ks	1,000	9,100	9,10
213	M	3540300401	HR-Držiak tyče DJ1	ks	2,000	2,300	4,60
214	M	3540300403	HR-Zemniaca tyč ZT2m pozink.	ks	2,000	19,700	39,40
215	M	3540404000	Bleskozvodová svorka SS	ks	34,000	0,630	21,42
216	M	5489511001	Bleskozvodová svorka SZ	ks	6,000	1,720	10,32
217	M	3540408300	Bleskozvodová svorka SR 03	ks	7,000	1,160	8,12
218	M	3540406200	Bleskozvodová svorka SR 02	ks	8,000	0,710	5,68
219	M	3540406100	Bleskozvodová svorka SO	ks	6,000	1,180	7,08
220	M	3540406101	Bleskozvodová svorka SJ 01	ks	1,000	1,380	1,38
221	M	3540406102	Bleskozvodová svorka SJ 02	ks	2,000	1,430	2,86
222	M	3450495400	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	6,000	2,420	14,52
223	M	3450286600	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, FXP 25mm	m	6,000	0,390	2,34
224	M	3446710895	Drobný, podružný materiál	%	3,000	12,000	36,00